


品川区地球温暖化防止対策実行計画（第三次）の見直しについて

1. 対象範囲の見直し（対象外施設が増えました）

| 第三次実行計画 | | | 見直案 | | |
|--|--------------|------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| 対象外施設 | | | 対象外施設 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・住宅系施設 ・住宅を利用した各種倉庫 | | | <ul style="list-style-type: none"> ・住宅系施設 ・住宅を利用した各種倉庫 ・区の施設に入居している法人等（法人等で使用した電気等の料金を当該法人が負担する場合） ・民設民営の施設 | | |
| 対象外施設 | 52 施設 | 160,303 m² | 対象外施設 | 112 施設 | 223,579 m² |



2. 対象範囲見直しに伴う基準値・削減目標値の修正

(1) 基準値（平成 21 年度）のCO₂総排出量

環境省の手引きに合わせて電気の係数を調整後排出係数（0.000324）から実排出係数（0.000384）に見直すとともに、対象範囲を縮小した結果、CO₂総排出量が 286 t-CO₂マイナスになりました。

| 第三次実行計画 | 見直案 |
|---------------------------|---------------------------|
| 24, 733 t-CO ₂ | 24, 447 t-CO ₂ |

(2) エネルギー種別CO₂総排出量 < (1) の内訳 >

| 種別 | 第三次実行計画 | | 見直案 | |
|------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | 使用量 | CO ₂ 排出量 | 使用量 | CO ₂ 排出量 |
| 電気 | 50, 626, 893kwh | 16, 403 t-CO ₂ | 48, 191, 629kwh | 18, 506 t-CO ₂ |
| 都市ガス | 3, 439, 296 m ³ | 7, 429 t-CO ₂ | 2, 513, 341 m ³ | 5, 429 t-CO ₂ |
| ガソリン | 174, 586ℓ | 405 t-CO ₂ | 124, 798ℓ | 289 t-CO ₂ |
| CNG | 56, 543 m ³ | 122 t-CO ₂ | 54, 521 m ³ | 118 t-CO ₂ |
| LPG | 3, 100 kg | 9 t-CO ₂ | 12, 942 kg | 39 t-CO ₂ |
| 軽油 | 29, 282ℓ | 76 t-CO ₂ | 25, 870ℓ | 66 t-CO ₂ |
| 灯油 | 116, 162ℓ | 289 t-CO ₂ | 0ℓ | 0 t-CO ₂ |

※対象範囲から保養施設（光林荘）が除かれたため、灯油は0となりました。

(3) 削減目標値

平成 21 年度（2009 年度）を基準年度として計画の最終年度である平成 29 年度（2017 年度）の単位床面積あたりのCO₂排出量を基準年度比で 5%削減

| 項目 | 第三次実行計画 | | 見直案 | |
|--|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| | 基準年度 平成 21 年度 | 目標年度 平成 29 年度 | 基準年度 平成 21 年度 | 目標年度 平成 29 年度 |
| 排出量 (t-CO ₂ /m ²) | 0.0364 | 0.0346 | 0.0443 | 0.0421 |
| 施設数・延床面積 | 347 施設 | 679, 817 m ² | 259 施設 | 551, 254 m ² |

施設数と延床面積は環境省の手引きに合わせて対象範囲を見直した結果、60 施設、63, 276 m²対象範囲が縮小されました。また、エネルギーの把握が出来ない施設で延床面積のみを足していた 28 施設 65, 287 m²をさらに対象範囲から外したため、基準値の延床面積がさらに縮小され、見直案の排出量の数値が上昇しました。